

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bagatele, gmina Wąsewo					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km		
		2,57538	km	2,58	
				RAZEM	2,58
2	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		(128,50 * 2,2) / 10000	ha	0,03	
				RAZEM	0,03
3	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		26,00	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
2	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na miejsce składowania dostępne wykonawcy (dotyczy nadmiaru urobku).	m3		
		Zjazdy bitumiczne: (394,82) * 0,20	m3	78,96	
		Pobocza: (3910,94 - 50 * 0,75 * 5) * 0,15	m3	558,52	
				RAZEM	637,48
5	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV. Pozycja obejmuje również zakup materiału nasypowego, transport, wbudowanie oraz zagęszczenie nasypu	m3		
		195,1 * 0,75 * 0,2	m3	29,27	
				RAZEM	29,27
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		Jezdnia główna: 1102,34 * 3,8 + 30,03 + 21,45 + 6,54 + 15,95	m2	4 262,86	
		1216,16 * 3,8 + 6,49 + 15,18	m2	4 643,08	
		Zjazdy: 394,82	m2	394,82	
		Pobocza: 3723,44	m2	3 723,44	
				RAZEM	13 024,20
7	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka C3/4, warstwa gr. 15cm	m2		
		1102,34 * 3,8 + 30,03 + 21,45 + 6,54 + 15,95	m2	4 262,86	
		1216,16 * 3,8 + 6,49 + 15,18	m2	4 643,08	
				RAZEM	8 905,94
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego. Frakcja 0/31,50mm.	m2		
		Podbudowa zjazdów: 394,36	m2	394,36	
				RAZEM	394,36
3	45233120-6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m2		
		9515,89	m2	9 515,89	
		9826,99	m2	9 826,99	
		394,36	m2	394,36	
				RAZEM	19 737,24
10	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC 16W, 50/70, KR1, szer. warstwy wiążącej zgodnie z PZT	m2		
		3980,18 + 1102,34 * 0,12	m2	4 112,46	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1233,09 + 274,02 * 0,12	m2	1 265,97	
		4302,62 + 1216,16 * 0,12	m2	4 448,56	
				RAZEM	9 826,99
11 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna), z mieszanki AC 11S, 50/70, KR1, szer. warstwy zgodnie z planem zagospodarowania terenu.	m2		
		3980,18	m2	3 980,18	
		1233,09	m2	1 233,09	
		4302,62	m2	4 302,62	
				RAZEM	9 515,89
12 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścierna) z mieszanki AC11S, 50/70, KR1. Nawierzchnia zjazdów.	m2		
		394,36	m2	394,36	
				RAZEM	394,36
4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ODWODNIENIOWE			
13 d.4	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Materiał uzyskany z przekruszenia surowca skalnego frakcji 0/31,5mm.	m2		
		1102,34 * 0,75 * 2 + 1216,16 * 0,75 * 2 + 274,02 * 0,75 * 2 - 48 * 0,75 * 6	m2 m2	3 888,78 -216,00	
				RAZEM	3 672,78
14 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
15 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zakończenie odwodnienia liniowego.	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
16 d.4	KNNR 6 0606-04 analogia	Montaż odwodnienia liniowego w konstrukcji jezdni. Klasa obciążenia liniowego D400 (400kN, 40 T) zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1	m		
		5,5 + 5,5	m	11,00	
				RAZEM	11,00
5	45233290-8	Stała organizacja ruchu			
17 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
18 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00