
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w obrębie wsi Wąsewo Kolonia o długości całkowitej 1710,0 mb
INWESTOR : Gmina Wąsewo
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia						
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach modernizacji dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej modernizacji dróg oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót modernizacyjnych. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Pozycja obejmuje także koszty wyniesienia (wznowienia) granic pasa drogowego. Przedmiar: Odcinek I - w km 0+000,00 - 1+505,00 Odcinek II - w km 0+000,00 - 0+205,00 Razem: 1710 mb = 1,710 km	km	1.71		
2		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
2 d.2	SST-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie. Pozycje obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3-krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/32mm, 6,3/12,80mm; 2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie z m. kr. łamanego. Przedmiar: Odcinek I - 20,00 x 5,00 = 100,00 m ² Odcinek I - (5,00 x 0,75 x 2)/2 = 3,75 m ² (odcinek przejściowy jezdni z szer. 5,00 do szer. 3,50) Odcinek I - 1480,00 x 3,50 = 5180,00 m ² Odcinek II - 205,00 x 3,50 = 717,50 m ² Łuki na włączeniu do drogi powiatowej oraz gminnej - 15m ² + 6,75m ² = 21,75m ² Razem: 6023,00 m ²	m ²	6023		
3		OZNAKOWANIE PIONOWE				
3 d.3	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe z rur stalowych. Przedmiar : 9 szt.	szt	9		
4 d.3	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Przedmiar: 9 szt.	szt	9		
5 d.3	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. poniżej 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczki (150m) do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	2 - 2	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA						
3	3 - 5	OZNAKOWANIE PIONOWE						
		RAZEM netto						
		VAT 23%						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: