


PRZEKRÓJ NORMALNY  
ODCINEK II W KM 0+000,00 - 0+205,00  
SKALA 1:50



<b>Wzmocniona konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu</b>
Projektowane odhumusowanie o gr. 15cm i zagęszczenie podłoża pod proj. poszerzenie jezdni dr. gminnej
Projektowana podbudowa z mieszanki kr. łamanego i naturalnego w proporcji 50/50% <b>fr. 0/31,50 mm</b> zag. mechanicznie o <b>gr. 10 cm</b> (szerokość <b>5,00m</b> ) lokalizacja wg. rys. nr 2
Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego <b>fr. 0/31,50 mm</b> zag. mechanicznie o <b>gr. 20 cm</b> (szerokość <b>1,50m</b> ) lokalizacja wg. rys. nr 2
Podłoże: grunt rodzimy typ nośności G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni przez 3-krotne powierzchniowe utwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/32mm, 6,3/12,80mm; 2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie z m. kr. łamanego. (szerokość <b>3,50m</b> ) lokalizacja wg. rys. nr 2
Projektowana podbudowa z mieszanki kr. łamanego i naturalnego w proporcji 50/50% <b>fr. 0/31,50 mm</b> zag. mechanicznie o <b>gr. 10 cm</b> (szerokość <b>5,00m</b> ) lokalizacja wg. rys. nr 2
Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego <b>fr. 0/31,50 mm</b> zag. mechanicznie o <b>gr. 5 cm</b> (szerokość <b>3,60m</b> ) lokalizacja wg. rys. nr 2
Profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej jezdni żwirowej dr. gminnej wraz z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne na szerokości - 3,50m
Podłoże: istn. naw. żwirowa typ nośności G1

<b>Jednostka projektująca:</b> "DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07-410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
<b>Inwestor:</b>	Gmina Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo	<b>Branża:</b>	Drogowa
<b>Nazwa obiektu:</b>	Drogi gminne w obrębie wsi Wąsewo Kolonia	<b>Stadium:</b>	<b>P.T.</b>
<b>Lokalizacja:</b>	Drogi gminne w obrębie wsi Wąsewo Kolonia Odc. I - w km 0+000,00 - 1+505,00, Odc. II - w km 0+000,00 - 0+205,00	<b>Skala:</b>	<b>1:50</b>
<b>Temat:</b>	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia	<b>Data:</b>	<b>28.04.2017 r.</b>
<b>Nazwa rysunku:</b>	PRZEKROJE NORMALNE	<b>Rys nr:</b>	<b>3.2</b>
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
<b>Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
b. drogowa projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	