
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w obrębie wsi Wąsewo Kolonia o długości całkowitej 1710,0 mb
INWESTOR : Gmina Wąsewo
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST- d.1 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach modernizacji dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej modernizacji dróg oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót modernizacyjnych. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Pozycja obejmuje także koszty wyniesienia (wznowienia) granic pasa drogowego. Przedmiar: Odcinek I - w km 0+000,00 - 1+505,00 Odcinek II - w km 0+000,00 - 0+205,00 Razem: 1710 mb = 1,710 km 1.71	km		
			km	1.710	
				RAZEM	1.710
2		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
2	SST- d.2 05.03.08	Powierzchniowe utwalenie. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3-krotne powierzchniowe utwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/32mm, 6,3/12,80mm; 2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie z m. kr. łamanego. Przedmiar: Odcinek I - 20,00 x 5,00 = 100,00 m ² Odcinek I - (5,00 x 0,75 x 2)/2 = 3,75 m ² (odcinek przejściowy jezdni z szer. 5,00 do szer. 3,50) Odcinek I - 1480,00 x 3,50 = 5180,00 m ² Odcinek II - 205,00 x 3,50 = 717,50 m ² Łuki na włączeniu do drogi powiatowej oraz gminnej - 15m ² + 6,75m ² = 21,75m ² Razem: 6023,00 m ² 6023	m ²		
			m ²	6023.00	
				RAZEM	6023.00
3		OZNAKOWANIE PIONOWE			
3	SST- d.3 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe z rur stalowych. Przedmiar : 9 szt. 9	szt		
			szt	9.00	
				RAZEM	9.00
4	SST- d.3 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Przedmiar: 9 szt. 9	szt		
			szt	9.00	
				RAZEM	9.00
5	SST- d.3 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad poniżej 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczki (150m) do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Przedmiar: 1 szt. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00