


RZUT PARTERU SKALA 1:100




Powierzchnia podłogi			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Rodzaj posadzki
1.1	Biblioteka z wydzieloną czytelnią dla niepełnosprawnych	88,32	Płytki gresowe
1.2	Pomieszczenie techniczne	6,41	Płytki gresowe
1.3	Toaleta dla personelu	3,33	Płytki gresowe
1.4	Komunikacja	18,84	Płytki gresowe
1.5	MOP	1,51	Płytki gresowe
1.6	Przebieralnia 1	5,97	Płytki gresowe
1.7	Przebieralnia 2	2,77	Płytki gresowe
1.8	Pomieszczenie socjalne	10,91	Płytki gresowe
1.9	Toaleta dla niepełnosprawnych i kobiet	5,00	Płytki gresowe
1.10	Toaleta dla mężczyzn	2,69	Płytki gresowe
1.11	Kotłownia	4,61	Płytki gresowe
1.12	Sala spotkań	58,83	Płytki gresowe
1.13	Wiatrołap + klatka schodowa	18,60	Płytki gresowe
		227,79	

Rysunek rozpartywać z rzutami budynku:

Beton C20/25
Beton C6/8 (podkładowy) gr.8 cm
Stal AIII 34GS
Stal A-0 (St0S)
Otulina 3 cm
Wymiary podano w centymetrach

ŚCIANY- CEGŁA SILIKATOWA KLASY 15 GR 25 CM
STROP ŻELBETOWY GR 16 CM
IZOLACJA STYROPIAN EPS 70 GR 20 CM
TYNKI -CEM-WAP
WIEŻBA- DREWNIANA
STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE

 Biuro Projektów: Graficad Piotr Mróz tel. 506-760-344 e-mail. graficad@o2.pl	Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
	Lokalizacja: Działka nr 544/1, jednostka ewidencyjna 141610_2 Wąsewo, obręb 0029 Wąsewo	

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Lokalizacja: Działka nr 544/1, jednostka ewidencyjna 141610_2 Wąsewo, obręb 0029 Wąsewo		
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant architektury: mgr inż. arch. Paweł Wrażeń	82/86/OL	
Projektant sprawdzający architekturę: mgr inż. arch. Tadeusz Piotrowski	86/85/OL	
Projektant konstrukcji: mgr inż. Piotr Mróz	WAM/0004/PWOK/15	
Projektant sprawdzający konstrukcję: mgr inż. Franciszek Gutowski	153/78/OL	
Asystent: mgr inż. Agnieszka Markiel		
Nazwa Rysunku:	Rysunek nr: RZUT PARTERU 3	
Branda ARCH.	Faza projektu BUDOWLANY	Data 11.2019
Skala 1:100		
Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.		

3		[cm]
0.1	Tynk silikatowy/ siatka, klej	0,5 cm
0.2	Styropian EPS 70 ; λ=0,038 W/mK- 13,5 kg/m3	20,0 cm
0.3	Cegła silikatowa	25,0 cm
0.4	Tynk cem/wap	1,5 cm
0.5	Gips szpachlowy 2/ z wyłączeniem garażu i kotłowni oraz miejsc układania płytek ceramicznych na ścianach	0,6 cm
0.6	Farba emulsyjna doborowej jakości 2x	0,02 cm