
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie
ADRES INWESTYCJI : Droga w miejscowości Króle odc. w km 0+000,00 - 0+725,00 na terenie gminy Wąsewo
INWESTOR : Wójt Gminy Wąsewo
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utwalenie						
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych drogi transportu rolnego - trasa dróg w terenie równinym. Wyznaczenie przebiegu osi remontowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót remontowych. Przedmiar: km 0+000,00 - 0+725,00 = 725mb = 0,725km	km	0.725		
d.1	SST-01.02.01	Usunięcie krzaków i zarośli. Pozycja obejmuje usunięcie krzaków, zarośli i zagajników porastających skrajnię drogi gminnej. Pozycja obejmuje usunięcie i wycinkę krzaków i zarośli wraz z karczowaniem pni po wycince. Przedmiar: 200m x 2m = 400m2	m ²	400		
2		ROBOTY ZIEMNE				
d.2	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne jezdni drogi gminnej wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi. Przedmiar: 725mb x 4,50mb = 3262,50 m2	m ²	3262.50		
3		PODBUDOWA				
d.3	SST-04.04.01	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm (szerokość 3,70 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: odcinek w km 0+000,00 - 0+725,00 = 725mb x 3,70m = 2682,50 m2	m ²	2682.50		
4		NAWIERZCHNIA				
d.4	SST-05.03.08	Powierzchniowe utwalenie. Pozycje obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe utwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na projektowanej podbudowie z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego. Przedmiar: 570m x 3,50 = 2537,50 m2	m ²	2537.50		
5		POBOCZA				
d.5	SST-06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczny po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uformowanie poboczny przy profilowaniu poprzecznym i podłużnym jezdni żwirowej. Przedmiar: 725 x 2 x 0,75 = 1087,50 m2	m ²	1087.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	3 - 3	ROBOTY ZIEMNE						
3	4 - 4	PODBUDOWA						
4	5 - 5	NAWIERZCHNIA						
5	6 - 6	POBOCZA						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: