
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utwalenie
ADRES INWESTYCJI : Droga w miejscowości Króle odc. w km 0+000,00 - 0+725,00 na terenie gminy Wąsewo
INWESTOR : Wójt Gminy Wąsewo
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utwalenie					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-d.1 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych drogi transportu rolno - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi remontowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót remontowych. Przedmiar: km 0+000,00 - 0+725,00 = 725mb = 0,725km 0.725	km		
			km	0.725	
				RAZEM	0.725
2	SST-d.1 01.02.01	Usunięcie krzaków i zarośli. Pozycja obejmuje usunięcie krzaków, zarośli i zagajników porastających skrajnię drogi gminnej. Pozycja obejmuje usunięcie i wycinkę krzaków i zarośli wraz z karczowaniem pni po wycince. Przedmiar: 200m x 2m = 400m2 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	SST-d.2 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne jezdni drogi gminnej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi. Przedmiar: 725mb x 4,50mb = 3262,50 m2 3262.50	m ²		
			m ²	3262.50	
				RAZEM	3262.50
3		PODBUDOWA			
4	SST-d.3 04.04.01	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm (szerokość 3,70 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: odcinek w km 0+000,00 - 0+725,00 = 725mb x 3,70m = 2682,50 m2 2682.50	m ²		
			m ²	2682.50	
				RAZEM	2682.50
4		NAWIERZCHNIA			
5	SST-d.4 05.03.08	Powierzchniowe utwalenie. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe utwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na projektowanej podbudowie z miesanki niezwiązanej kruszywa naturalnego. Przedmiar: 570m x 3,50 = 2537,50 m2 2537.50	m ²		
			m ²	2537.50	
				RAZEM	2537.50
5		POBOCZA			
6	SST-d.5 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczny po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uformowanie poboczny przy profilowaniu poprzecznym i podłużnym jezdni żwirowej. Przedmiar: 725 x 2 x 0,75 = 1087,50 m2 1087.50	m ²		
			m ²	1087.50	
				RAZEM	1087.50